✅ Послуга експрес встановлення кондиціонера 12 пропонується до кондиціонерів з площами обслуговування 35 м².

✅ Встановлення відбувається на місце, де раніше не було кондиціонера.
Обрати новий кондиціонер можна за посиланнями: 26-30 кв. м. або 31-35 кв. м.
✅ Що входить до наповнення послуги?

– Гарантоване встановлення в терміни до 3 робочих днів. Незалежно від черг, ажіотажного попиту та сезонності;
– монтаж з дотриманням технічних вимог зовнішнього (на силові кронштейни) та внутрішнього блоку;
– монтаж міжблокової магістралі до 3 м (понад 3 м – оплачується додатково) ☝;
– встановлення відповідно до вимог виробника зі збереженням заводської гарантії;
– налагодження та перевірка кондиціонера на відсутність прихованих дефектів та заводського браку (в разі виявлення – демонтаж, заміна кондиціонера і повторне встановлення – здійснюється безкоштовно) 🥰;
– демонстрація роботи, пробне включення і перевірка працездатності;
– компактне складання пакування і прибирання сміття.

✅ Які матеріали враховано у вартість послуги?

– Траса (3 м);
– дренаж (1,5 м);
– міжблоковий кабель (3,5 м);
– спеціальні матеріали для герметизації отвору;
– силовий кронштейн довжиною 450 мм — для кондиціонерів потужністю до 18 тис. BTU;
– силовий кронштейн довжиною 550 мм — для кондиціонерів потужністю від 18 тис. до 24 тис. BTU.

✅ Гарантійний термін на виконані роботи — 12 місяців.
✅ Що обов’язково потрібно врахувати перед покупкою послуги?

– Окремо оплачується штроблення стін, демонтаж старого кондиціонера, альпіністські роботи, залучення спецтехніки (автовежі), зняття склопакетів (для установки зовнішнього блоку), а також короби, решітки та козирки. В окремих випадках також може знадобитись монтаж зовнішнього блоку в кошик, роботи з драбини, буріння алмазним буром.
– Температура повітря на вулиці не нижче + 5°C, а також не повинно бути опадів/туману.
– Установка кондиціонерів зі сходів проводиться на висоті до 4 м. Максимум (підняти вручну по сходах тільки кондиціонери потужністю 12 BTU включно.
– Якщо стіни будівлі нестандартної підвищеної товщини або додатково утеплені, що не дозволяє встановити кондиціонер на силові кронштейни, то в таких випадках потрібні подовжені кронштейни за додаткову оплату.

✅ Коли мені зателефонують?
Після оплати послуги на сайті COMFY заявка передається до сервісного центру у вашому місті. Ми визначаємо майстра та закриваємо це питання.
Як саме: майстер телефонує продовж 2-3 днів з моменту покупки послуги на сайті та вже в розмові ви обговорюєте терміни.
Якщо ви замовили встановлення техніки в доставку за адресою — термін для зв’язку 2-3 дні слід рахувати з моменту отримання товару. Після отримання техніки обов’язково зателефонуйте нам, аби активувати послугу.
Термін надання послуги можуть змінюватись, залежно від сезонності та населеного пункту.
✅ Щоб замовити послугу — додайте її до кошика на сайті або зверніться до нас за допомогою через розділ

«Контакти» 🤗.
Як активувати придбану послугу — розповіли тут.
✅ Щоб змінити дату приїзду майстра або уточнити деталі — звертайтесь за номером 067 536 03 03.

COMFY радить: доступність послуг залежить від конкретного міста.

Щоб перевірити, чи пропонується послуга у вашому місті — перейдіть за посиланням та оберіть на сайті населений пункт.

Якщо послугу вдається додати до кошика — ви можете її придбати 🥳.